



















-  ISTNIEJĄCE POKRYCIE - BLACHODACHÓKA w kolorze czerwonym, przeznaczona do demontażu (660m2)
-  ISTNIEJĄCE KOMINKI WENTYLACYJNE, przeznaczone do wymiany (4 szt.)
-  ISTNIEJĄCE OKNA POŁACIOWE 78X118 przeznaczone do wymiany (4 szt.)
-  ISTNIEJĄCE OKIENKA DACHOWE przeznaczone do likwidacji (6 szt.)
-  ISTNIEJĄCE RYNNY I RURY SPUSTOWE z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym, do zachowania



-  ISTN. CEGŁA KLINKIEROWA w kolorze żółtym oraz naturalnej czerwieni, do czyszczenia i hydrofobizacji, ubytki uzupełnić
-  ISTN. DETALE ARCHITEKTONICZNE Z TYNKU przeznaczone do naprawy, uzupełnienia i malowania farbą elewacyjną mineralną

WIDOCZNE PĘKNIĘCIA

-  ISTN. KRATKI WENTYLACYJNE przeznaczone do renowacji (6 szt.)
-  ISTN. ELEMENTY NAGŁOŚNIENIA przeznaczone do likwidacji (2 szt.)
-  ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO do likwidacji (4 szt.)
-  ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO do zachowania (3 szt.)
-  ISTN. KAMERY przeznaczone do likwidacji (2 szt.)
-  ISTN. ELEMENTY SYSTEMU ALARMOWEGO przeznaczone do likwidacji (1 szt.)
-  ISTN. ANTENY TV SAT. do zachowania (2 szt.)
-  ISTN. ANTENA TV do likwidacji (1 szt.)

-  ISTN. UCHWYTY NA FLAGI przeznaczone do wymiany i montażu we wskazanej lokalizacji (4 szt.)
-  ISTN. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ przeznaczone do wymiany
-  WSZYSTKIE ISTN. KRATY OKIENNE przeznaczone do renowacji
-  ISTN. LATARNIA przed wejściem głównym do budynku przeznaczona do renowacji (1 szt.)