


POLACIE DACHOWE DO OCIEPLENIA

STROP POWIĘDZY I PIĘTREM A PODDASZEM DO OCIEPLENIA (351m<sup>2</sup>)



- 1 ISTN. KANAŁ Y WENTYLACYJNE Z RUR PVC Ø160 ZAKOŃCZONE KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI PRZEZNACZONE W CAŁOŚCI DO WYMIANY NA PRZEWODY TYPU SPIRO Ø160 (4 szt. dł. ok. 8,5m)
- 2 ISTN. KANAŁ Y WENTYLACYJNE Z RUR PVC Ø160 PODŁĄCZONE DO KOMINA Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI, PRZEZNACZONE W CAŁOŚCI DO WYMIANY NA PRZEWODY TYPU SPIRO Ø160 (6szt. dł. ok 1,5m)
- 01 ISTN. OKNA POLACIOWE 78x118 PRZEZNACZONE DO WYMIANY (4 szt.)
- 02 ISTN. OKIENKA POLACIOWE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI (6 szt.)
- W2 ISTN. WYŁĄZ STRYCHOWY 67x95 PRZEZNACZONY DO WYMIANY (1 szt.)
- W2 ISTN. ŚCIANY DZIAŁOWE DO ZACHOWANIA
- ISTN. ŚCIANY DZIAŁOWE DO OCIEPLENIA - montaż płyt gr. 10,0cm z wełny mineralnej i jednostronne zabudowanie płytami GKF gr. 15mm (22,50m<sup>2</sup>)

ata ata ata ata ata ata ata		PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczynski Mirosław		ZAMIERZENIE BUDOWLANIE: Remont dachu i elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni		TYTUŁ RYSUNKU: RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ - INWENTARYZACJA		BRANŻA: BUDOWLANA	
59-800 LUBAŃ Ul. Cmentarna 1 pp_ata@poczta.onet.pl		NIP:613-103-26-53 tel. 606 620 834 tel. 602 256 428		INWESTOR: Gmina Bogatynia 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1		PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI DOSB00164/01 nr upr.: 263194 UW.JG. 19/96		OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. IRMA STEFANOWICZ	
dz. nr 134, AM 16, obr. II								SKALA: 1:100	
								DATA: 12-2020	