DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	ECOENERGY POLAND

ERRATA

NAZWA INWESTYCJI:	**Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia"**
ADRES INWESTYCJI:	**gm. Bogatynia**
INWESTOR:	**Gmina Bogatynia** **ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia**
KLASYFIKACJA ROBÓT:	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego: 45316100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**ECO ENERGY POLAND** **UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN** **TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231**
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Maksymowicz **Nr. upr. PDL/0090/PBE/19** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WSPÓŁPRACA	inż. N. Kijas-Spernol inż. M. Kupryciuk

Errata do dokumentacji projektowej pod nazwą „Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia":

1. W dokumentacji projektowej błędnie przyjęto i opisano w tabeli atrybutów punkt ID nr 4027 (rys nr 3) – rondo na drodze wojewódzkiej DW332 w miejscowości Kopaczów.

Dla punktu ID 4027 należało przyjąć maszt 12 m z 4 ramiennym wysięgnikiem – tak jak dla pozostałych rond zlokalizowanych na tej drodze w miejscowości Sieniawka.

Latarnie opisaną w punkcie ID 4027 należy przenieść w miejsce brakującej latarni na moście granicznym opisanym w p.2.




Zdjęcie ronda w Sieniawce na DW332 (taki sam maszt należało przyjąć dla ronda w Kopaczowie)


2. Na moście granicznym w miejscowości Sieniawka (rys nr 1) pominięto dwa punkty konieczne do odtworzenia, które powinny być zlokalizowane pomiędzy punktami ID nr 2394 a 2405.

W związku z powyższym na most zostanie przeniesiona latarnia z opisana w p.1. (te same atrybuty), a drugą o takich samych atrybutach należy zakupić (dodatkowy słup typu S-8 wraz z wysięgnikiem typu W-1 oraz oprawą typu O-3 (moc 53W)).

inż. Mariusz Staniek

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457610





Zdjęcia miejsc do uzupełnienia punktów oświetlenia na moście granicznym z RFN w Sieniawce.

inż. Mariusz Staniek

.....

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457618

3. Ul. Opolowska – rys. nr 7 (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Puszkina) pominięto konieczność wymiany będących w złym stanie technicznym 8 słupów stalowych kratowych. Należy dodatkowo zakupić i zamontować 8 szt. słupów typu S-4 wraz z wysięgnikami typu W-3.

Słupy do wymiany pominięte w dokumentacji.



4. Ul. Matejki – rys. nr 7 (od skrzyżowania z ul. 3 Maja) pominięto konieczność wymiany będących w złym stanie technicznym 7 słupów betonowych (o nr ID w tabeli atrybutów: 27; 216; 217; 218; 469; 470; 471).

W związku z powyższym należy dodatkowo zakupić i zamontować 7 szt. słupów typu S-5 wraz z wysięgnikami typu W-4.

inż. Mariusz Staniek
.....

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457610





Zdjęcia slupów na ul. Matejki

inż. Mariusz Staniek

.....

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457610

5. Na ul. Zamoyskiego w projekcie omyłkowo założono:

- *dla punktu o ID nr 230* wymianę oprawy na istniejącym słupie (parkowy) – w rzeczywistości jest to słup betonowy o wys. 7 m w złym stanie technicznym;

- *dla punktu o nr 231* wymianę oprawy na istniejącym słupie – w rzeczywistości jest to słup betonowy o wys. 7 m złym stanie technicznym.

W związku z powyższym należy w te miejsca zakupić i zamontować 2 szt. słupów typu S-4 wraz z wysięgnikami typu W-3.



Zdjęcie słupa dla ID nr 230 (ul. Zamoyskiego rys. nr 7)

inż. Mariusz Staniek
.....

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457610




Zdjęcie słupa dla ID nr 231 (ul. Zamoyskiego rys. nr 7).

6. Osiedle pomiędzy ul. Kossaka i Matejki – oświetlenie parkowe pomiędzy ul. Kossaka i Matejki – 24 szt.(punkty ID w projekcie (rys. nr 7): 191; 192; 911; 912; 924; 926; 677; 678; 683; 1485; 1486; 1007 do 1010 ; 1073; 1074; i 1076 do 1080 + dwa bez numeru ID) jest wykonane ze słupów w których nie ma możliwości wymiany oprawy o atrybutach przyjętych w projekcie, a koszt doboru i montaż wkładów LED do istniejących opraw jest porównywalny z zakupem nowych slupów – należy dokonać wymiany istniejących słupów parkowych na S-2 (atrybuty opraw pozostają).

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457619

inż. Mariusz Staniek
.....



Zdjęcie słupa parkowego pomiędzy ul. Kossaka i Matejki.

Zakres robót objętych erratą:

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1.	Zakup i montaż masztu oświetleniowego na rondzie (12m) z 4 ramiennym wysięgnikiem	szt.	1
2.	Zakup i montaż słupa oświetleniowego na moście granicznym (S-8 z wysięgnikiem W-1 oraz oprawą O-3 (moc53W))	kpl.	1
3.	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	7
4.	Demontaż słupów oświetleniowych ulicznych (8 stalowych kratowych + 9 betonowych)	szt.	17
5.	Zakup i montaż słupów oświetleniowych (S-4 z wysięgnikiem W-3)	kpl.	10
6.	Zakup i montaż słupów oświetleniowych (S-5 z wysięgnikiem W-4)	kpl.	7
7.	Demontaż słupów oświetleniowych (parkowych)	szt.	24
8.	Zakup i montaż słupów oświetleniowych S-2 (parkowych)	szt.	24
9.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych O-1 (parkowych – dla 2 punktów nieopisanych numerami ID)	szt.	2

inż. Mariusz Staniek

.....

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B
tel. 663285231
NIP 5482457610

mgr inż. MAREK MAKSYMOWICZ
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upr. PDL/0090/PBE/19